

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL ITEM		
PM.104	Suministro, transporte en zona urbana, ahoyada e hincada de poste cilíndrico, galvanizado de 5,5 m E=3mm (3mx3"+2.5mx2") con base placa, pernos, terminado en pintura electrostática. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico A.P. B/GA.y diseño eléctrico.	Und	\$ 1.510.301,0		
CODIGO	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UNIDAD	VLR TOTAL
PM025	Poste metálico galvanizado en caliente calibre 3 mm de 5,5 m, cilíndrico seccionado (3m x 3" + 2,5m x 2") con base placa , pernos y terminado en pintura electrostática.	Und	1	\$ 1.120.000,0	\$ 1.120.000,0
MC017	Concreto 3000 PSI mezclado en obra.	M3	0,2	\$ 453.854,7	\$ 90.771,0
MC008	Pintura acrílica tipo exterior	Gln	0,5	\$ 89.040,0	\$ 44.520,0
AV001	Accesorios Varios 1.	Gl	1	\$ 29.680,0	\$ 29.680,0
MATERIALES					\$ 1.284.971,0
CODIGO	MANO DE OBRA	REND	CAN	VLR DIA	TOTAL
MO002	Supervisor electricista	4	1	\$ 144.160,0	\$ 36.040,0
MO003	Oficial eléctrico	4	1	\$ 101.760,0	\$ 25.440,0
MO005	Ayudante eléctrico	4	2	\$ 67.840,0	\$ 33.920,0
MO009	Obrero	4	2	\$ 59.360,0	\$ 29.680,0
MANO DE OBRA					\$ 125.080,0
CODIGO	TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REND	CAN	VLR DIA	TOTAL
HE005	Camioneta pick-up equipada	4	1	\$ 250.000,0	\$ 62.500,0
HE001	Herramientas menores	4	1	\$ 98.000,0	\$ 24.500,0
HE002	Equipo de seguridad	4	1	\$ 53.000,0	\$ 13.250,0
TRANSP y EQUIP					\$ 100.250,0
FACTOR DE DIFICULTAD					1,00
TOTAL ITEM					\$ 1.510.301,0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL ITEM		
PM.301	Suministro, transporte e instalación de poste metálico galvanizado en caliente Doble Propósito de 11 mts - 8 mts, cilíndrico seccionado con brazo REF. América (6 m x 4"+4 m x3" + 1mts x 2"). con base placa, pernos, terminado en pintura electrostática. Especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico A.P. B/GA.y diseño eléctrico.	Und	\$ 3.217.881,0		
CODIGO	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UNIDAD	VLR TOTAL
PM026	Poste metálico galvanizado en caliente Doble Propósito de 11 mts - 8 mts, cilíndrico seccionado, con brazo Ref. América (6 mts x 4" + 4 mts x 3" + 1mts x 2") con base placa, pernos y terminado en pintura electrostática.	Und	1	\$ 2.740.080,0	\$ 2.740.080,0
MC017	Concreto 3000 PSI mezclado en obra.	M3	0,2	\$ 453.854,7	\$ 90.771,0
MC008	Pintura acrílica tipo exterior	Gln	0,5	\$ 89.040,0	\$ 44.520,0
AV001	Accesorios Varios 1.	Gl	1	\$ 29.680,0	\$ 29.680,0
MATERIALES					\$ 2.905.051,0
CODIGO	MANO DE OBRA	REND	CAN	VLR DIA	TOTAL
MO002	Supervisor electricista	4	1	\$ 144.160,0	\$ 36.040,0
MO003	Oficial eléctrico	4	1	\$ 101.760,0	\$ 25.440,0
MO005	Ayudante eléctrico	4	2	\$ 67.840,0	\$ 33.920,0
MO009	Obrero	4	2	\$ 59.360,0	\$ 29.680,0
MANO DE OBRA					\$ 125.080,0
CODIGO	TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REND	CAN	VLR DIA	TOTAL
HE008	Grúa Canasta Hidráulica	8	1	\$ 1.200.000,0	\$ 150.000,0
HE001	Herramientas menores	4	1	\$ 98.000,0	\$ 24.500,0
HE002	Equipo de seguridad	4	1	\$ 53.000,0	\$ 13.250,0
TRANSP y EQUIP					\$ 187.750,0
FACTOR DE DIFICULTAD					1,00
TOTAL ITEM					\$ 3.217.881,0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	TOTAL ITEM		
EI.601	Suministro, transporte e instalación de luminaria Schreder TECEO-1 5136 24 LEDS 700 mA 55 W . Incluye base de 5 pines precableada para control y dimerización de la luminaria, fotocontrol electrónico, marcación, sistema antirobo y demás accesorios de instalación.	Und	\$ 1.838.691,0		
CODIGO	DESCRIPCION	UND	CAN	VLR UNIDAD	VLR TOTAL
LU011	Luminaria SCHREDER REF: TECEO I 5136 24 LEDS700mA 55W, Driver programable y dimerizable, Base de 5 pines para fotocontrol precableado para control y dimerización de la luminaria (ANSI C136.41-2013).	Und	1	\$ 1.638.560,0	\$ 1.638.560,0
AL033	Fotocontrol electrónico.	Und	1	\$ 35.768,6	\$ 35.769,0
AV001	Accesorios Varios 1.	Gl	1	\$ 32.224,0	\$ 32.224,0
MATERIALES					\$ 1.706.553
CODIGO	MANO DE OBRA	REND	CAN	VLR DIA	TOTAL
MO002	Supervisor electricista	8	1	\$ 144.160,0	\$ 18.020,0
MO003	Oficial eléctrico	8	1	\$ 101.760,0	\$ 12.720,0
MO005	Ayudante eléctrico	8	2	\$ 67.840,0	\$ 16.960,0
MANO DE OBRA					\$ 47.700
CODIGO	TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REND	CAN	VLR DIA	TOTAL
HE008	Grúa Canasta Hidráulica	16	1	\$ 1.200.000,0	\$ 75.000,0
HE001	Herramientas menores	16	1	\$ 98.000,0	\$ 6.125,0
HE002	Equipo de seguridad	16	1	\$ 53.000,0	\$ 3.313,0
TRANSP y EQUIP					\$ 84.438
TOTAL ITEM					\$ 1.838.691