NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



RESOLUCIÓN No. 146 DE 2019 (Abril 30 de 2019)

"Por medio del cual se adoptan los precios unitarios y establecen las tarifas correspondientes a los derechos de conexión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y demás actividades conexas aplicable a los usuarios de la EMAC S.A. E.S.P, del Municipio de Campoalegre a partir del mes de Mayo de 2019"

El Gerente de La Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Campoalegre S.A. E.S.P. – EMAC S.A. E.S.P., en uso de sus facultades Constitucionales y legales, Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2019 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución CRA 271 de 2003, la Junta Directiva de la EMAC S.A. E.S.P., es la entidad tarifaria local del Municipio de Campoalegre, con plena facultad para adoptar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y demás actividades conexas, así como las demás normas estatutarias de la entidad.

Que en aplicación a lo ordenado en la Resolución CRA 424 de 2007, se establece los precios unitarios para el cobro al usuario correspondiente a los derechos de conexión, suspensiones, reinstalaciones, cortes y reconexiones, entre otros.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva No 002 del 30 de abril de 2019 se adoptaron los precios unitarios y se establecieron las tarifas correspondientes a los derechos de conexión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y demás actividades conexas aplicable a los usuarios de la EMAC S.A. E.S.P.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese para la vigencia 2019, las siguientes tarifas para el servicio de acueducto y alcantarillado al suscriptor, por concepto de suspensión, reinstalación, corte y reconexión, estipuladas por los









NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



diferentes conceptos de acuerdo con lo ordenado por la Resolución CRA 424 de 2007 y lo estipulado en el contrato de condiciones uniformes respectivamente, así:

SERV	ICIO DI	E ACUEDU	CTOYA	LCANTARIL	LAD	0		
SMLMV - VIGENCIA 2019	\$							828,116
CONCEPTO	sus	PENSION	REINS	TALACION	CORTE		RECONEXION	
5 Resident 15 Pr		1.4%		1.2%		2.4%		2.2%
TARIFA	\$	11,594	\$	9,937	\$	19,875	\$	18,219

PARAGRAFO: Las tarifas anteriores, serán aplicadas al usuario, indistintamente del estrato y/o uso al que pertenezca.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar los Presupuesto Tipo de los costos por conexión de los servicios de acueducto, alcantarillado, conforme lo establecido en la Resolución CRA 424 de 2007, como se detallan a continuación:

SERVICIO DE ACUEDUCTO

ANALIS	IS DE PRECIOS UN	ITARIOS PAI	RA CONEXIO	ONES DE	ACOMET	IDAS DE	ACUEDUCTO UR	BANAS
TIPO	DESCRIPCIÓN TERRENO	LONGITUD	MICRO MEDIDOR	SUB TOTAL	ADMÓN 20%	TOTAL OBRA	SUMINISTROS	GRAN TOTAL
TIPO 1	ZONA VERDE	< 3 METROS	SI	57.511	11.502	69.013	238.880	307.892
TIPO 2	VÍA SIN PAVIMENTAR	> 3 METROS	SI	112.528	22.506	135.034	246.492	381.526
TIPO 3	ZONA VERDE	< 3 METROS	NO	57.511	11.502	69.013	129.866	198.879
TIPO 4	VÍA SIN PAVIMENTAR	> 3 METROS	NO	112.528	22.506	135.034	129.866	264.900
TIPO 5	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO RÍGIDO	> 3 METROS	SI	368.248	73.650	441.898	246.492	688.390
TIPO 6	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO RÍGIDO	> 3 METROS	NO	338.728	67.746	406.474	129.866	536.340
TIPO 7	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO FLEXIBLE	> 3 METROS	SI	328.576	65.715	394.291	246.492	640.783
TIPO 8	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO FLEXIBLE	> 3 METROS	NO	328.576	65.715	394.291	129.866	524.157
TIPO 9	SUPERVISIÓN TÉCNICA			75.159	15.032	90.191	0	90.191
TIPO 10	CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA			13.316	2.663	15.980	0	15.980











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PRESUPUESTOS PARA CONEXIONES DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANAS

ENERO DE 2019

TIPO	DESCRIPCIÓN TERRENO	LONGITUD	SUB TOTAL	ADMÓN 20%	TOTAL	SUMINISTROS	GRAN TOTAL
TIPO 1	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO RÍGIDO	< 2 METROS	646.046	129.209	775.255	252.499	1.027.754
TIPO 2	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO FLEXIBLE	< 2 METROS	518.628	103.726	622.354	252.499	874.853
TIPO 3	VÍA SIN PAVIMENTAR	< 2 METROS	338.881	67.776	406.658	246.647	653.304
TIPO 4	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO RÍGIDO	> 2 METROS	1.182.595	236.519	1.419.114	240.192	1.659.306
TIPO 5	VÍA PAVIMENTADA EN CONCRETO FLEXIBLE	> 2 METROS	1.181.959	236.392	1.418.351	240.192	1.658.543
TIPO 6	VÍA SIN PAVIMENTAR	> 2 METROS	864.439	172887,88	1.037.327	240.192	1.277.519
TIPO 7	SUPERVISIÓN TÉCNICA		43.016	0	43.016	0	43.016

PARAGRAFO UNO: Hacen parte integral del presente acto administrativo los Análisis de Precios Unitarios detallados y adoptados en el artículo anterior.

PARAGRAFO DOS: En los casos que los trabajos adicionales presenten condiciones atípicas a los Presupuesto Tipo relacionados anteriormente, EMAC S.A. E.S.P., podrá modelar un nuevo Presupuesto Tipo que se ajuste a las cantidades en obra y material acorde al usuario. Su aprobación será entendida, con la previa autorización del usuario antes de iniciar el trabajo solicitado.

PRESUPUESTOS TIPOS PARA CONEXIONES DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 1 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO RÍGIDO) hasta 2 metros de profundidad

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA
FECHA: ENERO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V.UNITARIO V.PARCIAL
1 LOCALIZACION





Telefax: 838 05 18



emacsaesp@hołmail.com www.emacsaesp.gov.co





EMAC S.A. E.S.PNIT: 900.168.928-6

NIUR No. 1-41132000-1



				TRABA	JANDO POR LA COMUNEDAD!
1.1	Localización y Replanteo para Redes y Componentes	ML	7,00	1900,00	13300,00
2	EXCAVACION				
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y entibado en madera.	МЗ	4,73	19700,00	93082,50
3	DEMOLICIONES				
3.1	Corte, Rotura de pavimento Rígido y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	3,15	28300,00	89145,00
4	RETIRO DE SOBRANTES	/4			•
4.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	М3	3,31	16950,00	56062,13
5	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS				•
5.1	Transporte e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:	UND	1,00	22000,00	22000,00
6	RELLENO DE ZANJA				
6.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. (30%) ubicado en la seccion media de la excavación.	М3	1,42	11750,00	16655,63
6.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. (70%) ubicado en la base de la excavación y la mitad superior de la excavación.	М3	3,31	33050,00	109312,88
7	CONCRETO RÍGIDO				
7.1	Reposición pavimento Rígido. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. E=0,15 m.	M2	3,15	78250,00	246487,50
SUB-TO	DTAL .		Ē		646.045,63
ADMINI	STRACIÓN (20%)				129.209,13
TOTAL	OBRA				775.254,75
	SUMINISTR	ROS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



8	SUMINISTRO DE TUBERIA				
8.1	Suministro de tubería PVC de 6"	ML	7,00	26874,83	188123,83
8.2	Suministro Silla Yee 8" x 6" en PVC. Incluye: acondicionador, adhesivo y transporte.	UND	1,00	64375,30	64375,30
TOTAL	TUBERÍA				\$ 252.499
	VALOR TOTAL DEL PR	OYECTO			\$ 1.027.754

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 2 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO FLEXIBLE) hasta 2 metros de profundidad

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				
1.1	Localización y Replanteo para Redes y Componentes	ML	7,00	1900,00	13300,00
. 2	EXCAVACION				
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y entibado en madera.	M3	4,73	19700,00	93082,50
3	DEMOLICIONES				
3.1	Corte, Rotura de pavimento flexible y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	3,15	16000,00	50400,00
4	RETIRO DE SOBRANTES				-
4.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	М3	3,31	16950,00	56062,13
5	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS		*	·	-
	Transporte e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:	UND	1,00	22000,00	22000,00
6	RELLENO DE ZANJA	67. 0			-











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



	W.			TRABAS	ANDO POR LA COMUNEDAD!
6.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. (30%) ubicado en la seccion media de la excavación.	M3	1,42	11750,00	16655,63
6.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. (70%) ubicado en la base de la excavación y la mitad superior de la excavación.	М3	3,31	33050,00	109312,88
7	CONCRETO RÍGIDO				
7.1	Reposición pavimento flexible. Incluye: Rana o saltarin, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, e=0.15 m.	M2	3,15	50100,00	157815,00
SUB-T	518.628,13				
ADMIN	103.725,63				
TOTAL	OBRA				622.353,75
	SUMINISTE	ROS			<i>8</i>
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
8	SUMINISTRO DE TUBERIA				
8.1	Suministro de tubería PVC. Tubería PVC de 6"	ML	7,00	26874,83	188123,83
8.2	Suministro Silla Yee 8" x 6" en PVC. Incluye: acondicionador, adhesivo y transporte.	UND	1,00	64375,30	64375,30
					\$ 252.499,13
TOTAL	. TUBERIA				
TOTAL	.TUBERIA				

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 3 (VÍA SIN PAVIMENTAR) hasta 2 metros de profundidad

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				
1.1	Localización y Replanteo para Redes y Componentes	ML	7,00	1900,00	13300,00
2	EXCAVACION		•		
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y entibado en madera.	М3	4,73	19700,00	93082,50











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



				/ RABAS	ANDO POR LA COMUNEDAD!
2.2	Corte y Demolición de Pavimento en concreto rigido o asfaltico con equipo especializado	M2	3,15	28300,00	89145,00
3	RETIRO DE SOBRANTES				•
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. (30%) del volumen exccavado.	M3	2,21	16950,00	37374,75
4	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS			9	-
4.1	Transporte e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:	UND	1,00	22000,00	22000,00
5	RELLENO DE ZANJA				
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. (30%) ubicado en la seccion media de la excavación.	М3	0,95	11750,00	11103,75
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. (70%) ubicado en la base de la excavación y la mitad superior de la excavación.	М3	2,21	33050,00	72875,25
SUB-TO	OTAL				338.881,2
ADMIN	ISTRACIÓN (20%)				67.776,2
OTAL	OBRA				406.657,5
	SUMINISTE	ROS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6	SUMINISTRO DE TUBERIA	UND	JAMESTO	.10111111110	711 711101712
6.1	Suministro de tubería PVC. Tubería PVC de 6"	ML	7,00	26874,83	188123,83
6.2	Suministro Silla Yee 8" x 6" en PVC. Incluye: acondicionador, adhesivo y transporte.	UND	1,00	58523,00	58523,00
OTAL	TUBERÍA				\$ 246.646,8
	VALOR TOTAL DEL PROYEC	сто			\$ 653.304











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 4 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO RÍGIDO) Profundidad > 2 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

		T			Si cilianos como contractor de la contra
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				-
1.1	Localización y Replanteo para Redes y Componentes	ML	9,00	1900,00	17100,00
2	EXCAVACION			4	-
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y entibado en madera.	М3	14,18	19700,00	279247,50
3	DEMOLICIONES				
3.1	Corte, Rotura de pavimento Rígido y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	4,05	28300,00	114615,00
4	RETIRO DE SOBRANTES				=
4.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	М3	9,92	16950,00	168186,38
5	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS		20		- 1
5.1	Transporte e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:	UND	1,00	22000,00	22000,00
6	RELLENO DE ZANJA				
6.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. (30%) ubicado en la seccion media de la excavación.	М3	2,98	11750,00	34976,81
6.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. (70%) ubicado en la base de la excavación y la mitad superior de la excavación.	М3	6,95	33050,00	229557,04
7	CONCRETO RÍGIDO				











EMAC SA ESP

NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



				/ RABAJ	ando por la Comunedad!
7.1	Reposición pavimento Rígido en concreto simple de 3500 PSI. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. E=0,15 a 0,18 mt.	M2	4,05	78250,00	316912,50
SUB-T	OTAL				1.182.595,23
ADMIN	IISTRACIÓN (20%)				236.519,05
TOTAL	. OBRA				1.419.114,27
ITEM	DESCRIPCION	LIND	CANTIDAD	VIINITARIO	VPAPCIAL
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
8	SUMINISTRO DE TUBERIA	SAME TO		-	
8.1	Suministro de tubería PVC. Tubería PVC de 6"	ML	7,00	25116,67	175816,67
8.2	Suministro Silla Yee 8" x 6" en PVC. Incluye: acondicionador, adhesivo y transporte.	UND	1,00	64375,30	64375,30
TOTAL	TUBERÍA				\$ 240.191,97
. 6.9%	VALOR TOTAL DEL PROYEC	TO			\$ 1.659.306

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 5 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO FLEXIBLE) Profundidad > 2 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				
1.1	Localización y Replanteo para Redes y Componentes	ML	9,00	1900,00	17100,00
2	EXCAVACION				
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y entibado en madera.	М3	14,18	19700,00	279247,50
3	DEMOLICIONES				- 73
3.1	Corte, Rotura de pavimento flexible y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	4,05	28300,00	114615,00
4	RETIRO DE SOBRANTES			- L	











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



				TRABA	JANDO POR LA COMUNEDAD!
4.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	9,92	16950,00	168186,38
5	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS	1			-
5.1	Transporte e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:	UND	1,00	22000,00	22000,00
6	RELLENO DE ZANJA				•
6.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. (30%) ubicado en la seccion media de la excavación.	М3	4,25	11750,00	49966,88
6.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. (70%) ubicado en la base de la excavación y la mitad superior de la excavación.	М3	9,92	33050,00	327938,63
7	CONCRETO RÍGIDO				
7.1	Reposición pavimento flexible. Incluye: Rana o saltarin, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, e=0.07 m.	M2	4,05	50100,00	202905,00
SUB-TO					1.181.959,38
	ISTRACIÓN (20%)				236.391,88
TOTAL	OBRA				1.418.351,25
	SUMINISTF	ROS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
8	SUMINISTRO DE TUBERIA	F. C.			
8.1	Suministro de tubería PVC. Tubería PVC de 6"	ML	7,00	25116,67	175816,67
8.2	Suministro Silla Yee 8" x 6" en PVC. Incluye: acondicionador, adhesivo y transporte.	UND	1,00	64375,30	64375,30
TOTAL	TUBERÍA				\$ 240.191,97
					\$ 1 CEO E42
	VALOR TOTAL DEL PROYEC	:10			\$ 1.658.543











EMAC SA ESP

NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 6 (VÍA SIN PAVIMENTAR) Profundidad > 2 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION	100 000	70.000.000.000.000		
1.1	Localización y Replanteo para Redes y Componentes	ML	9,00	1900,00	17100,00
2	EXCAVACION				
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo y entibado en madera.	М3	14,18	19700,00	279247,50
3	RETIRO DE SOBRANTES				
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	9,92	16950,00	168186,38
4	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS			-	
4.1	Transporte e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:	UND	1,00	22000,00	22000,00
5	RELLENO DE ZANJA				
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. (30%) ubicado en la seccion media de la excavación.	М3	4,25	11750,00	49966,88
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. (70%) ubicado en la base de la excavación y la mitad superior de la excavación.	М3	9,92	33050,00	327938,63
UB-TO	DTAL	- G			864.439,38
DMINI	STRACIÓN (20%)				172.887,88
OTAL	OBRA				1.037.327,25











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6	SUMINISTRO DE TUBERIA				
6.1	Suministro de tubería PVC. Tubería PVC de 6"	ML	7,00	25116,67	175816,67
6.2	Suministro Silla Yee 8" x 6" en PVC. Incluye: acondicionador, adhesivo y transporte.	UND	1,00	64375,30	64375,30
TOTAL	TUBERÍA				\$ 240.191,97
	\$ 1.277.519				

PROYECTO: SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO URBANA TIPO 7.

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA:

ENERO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				
1.1	Supervisión técnica para verificaciónd e actividades de construcción de domiciliarias de alcantarillado en el Sector urbano.	DÍA	1,00	43016,18	43016,00
SUB-TO	raL				43.016,00
TOTAL					43.016,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONEXIONES DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO URBANAS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 1 (ZONA VERDE Y/O VIA SIN PAVIMENTAR) Longitud < 3 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

and the second				The second secon
DDEC	IIDII	FOTO	DE	OBRA
PRE				CHRKA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
7	LOCALIZACION				











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



	2	20	¥	TRABAJANDO	POR LA COMUNEDAD!
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	3,00	1900,00	5700,00
2	EXCAVACION				
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	0,54	19700,00	10638,00
3	RETIRO DE SOBRANTES				_
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	0,27	16950,00	4576,50
4	INSTALACION DE TUBERIA				
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA				4 /
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,27	11750,00	3172,50
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,27	33050,00	8923,50
SUB-TC	DTAL	1			57.510,50
Admin	nistración (20%)				11.502,10
TOTAL					69.012,60
101111	9			1	0.1,012,01
	SUMINIS'	TROS			
	3 OMINIO	INOU			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS	0.112	CANTIDAD	7.071171110	VII PINOPIL
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.			B	
6.1	Tubería Flexible PF + UAD ó PVC de 1/2"	ML	4,00	1903,06	7612,23
6.2	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
6.3	Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	1,00	14073,20	14073,20
6.4	Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND	1,00	17228,79	17228,79
6.5	Valvula de Registro de Corte de 1/2"	UND	1,00	33132,29	33132,29
0.0	valvoia de Registro de Corre de 1/2	UND	1,00	33132,27	33132,27









NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 2 (VÍA SIN PAVIMENTAR) Longitud > 3 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

	T	_		F	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				-
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	8,00	1900,00	15200,00
2	EXCAVACION				_
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	1,44	19700,00	28368,00
3	RETIRO DE SOBRANTES				_
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	0,72	16950,00	12204,00
4	INSTALACION DE TUBERIA				-
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA				=
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	11750,00	8460,00
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	33050,00	23796,00







Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre



NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



SUB-T	OTAL		10		112.528,00
Admii	nistración (20%)				22.505,60
TOTAL	OBRA				135.033,60
	SUMINISTROS				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS				
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.			2	
6.1	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2"	ML	8,00	1903,06	15224,46
6.2	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
6.3	Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	1,00	14073,20	14073,20
6.4	Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND	1,00	17228,79	17228,79
6.5	Valvula de Registro de Corte de 1/2"	UND	1,00	33132,29	33132,29
6.6	Cajilla para Andén + Tapa HF	UND	1,00	46385,21	46385,21
6.7	Suministro de Micromedidor para agua de 1/2", sistema volumétrico Tipo C, con sus acoples correspondientes.	UND	1,00	116625,67	116625,67
OTAL	TUBERÍA				246.492,05
	VALOR TOTAL DEL PROYEC	TO			\$ 381.526

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 3 (ZONA VERDE) Longitud < 3 metros Sin Micromedidor

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				-
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	3,00	1900,00	5700,00
2	EXCAVACION				_
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	0,54	19700,00	10638,00











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



	RETIRO DE SOBRANTES			Trabajando por la	
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	0,27	16950,00	4576,50
4	INSTALACION DE TUBERIA				_
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA				
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,27	11750,00	3172,50
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,27	33050,00	8923,50
SUB-TO	OTAL				57.510,50
Admir	nistración (20%)				11.502,10
OTAL	OBRA				69.012,60
	SUMINISTROS				
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
ITEM					***********
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS				
	DOMICILIARIAS Suministro de tubería y accesorios PVC hasta	ML	8,00	1903,06	15224,46
6,0	DOMICILIARIAS Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.	ML UND	8,00 2,00	1903,06 1911,21	
6,0	DOMICILIARIAS Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra. Tubería Flexible PF + UAD de 1/2" Adaptador PF + UAD de 1/2" Collar Derivación de 3" x 1/2"				15224,46
6.1 6.2	DOMICILIARIAS Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra. Tubería Flexible PF + UAD de 1/2" Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	15224,46 3822,42
6.1 6.2 6.3	DOMICILIARIAS Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra. Tubería Flexible PF + UAD de 1/2" Adaptador PF + UAD de 1/2" Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	2,00 1,00	1911,21 14073,20	15224,46 3822,42 14073,20
6.1 6.2 6.3 6.4	DOMICILIARIAS Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra. Tubería Flexible PF + UAD de 1/2" Adaptador PF + UAD de 1/2" Collar Derivación de 3" x 1/2" Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND UND UND	2,00 1,00 1,00	1911,21 14073,20 17228,79	15224,46 3822,42 14073,20 17228,79











EMAC S.A. E.S.PNIT: 900.168.928-6

NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 4 (VÍA SIN PAVIMENTAR) Longitud > 3 metros Sin Micromedidor

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	8,00	1900,00	15200,00
2	EXCAVACION				4 4
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	1,44	19700,00	28368,00
3	RETIRO DE SOBRANTES				<u>=</u>
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	- 0,72	16950,00	12204,00
4	INSTALACION DE TUBERIA				_
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA				
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	11750,00	8460,00
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	33050,00	23796,00
SUB-TC	DTAL				112.528,00
Admin	istración (20%)				22.505,60
TOTAL	OBRA	Curr			135.033,60

SUMINISTROS





Telefax: 838 05 18



emacsaesp@hołmail.com www.emacsaesp.gov.co Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre



NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS				
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.				
6.1	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2"	ML	8,00	1903,06	15224,46
6.2	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
6.3	Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	1,00	14073,20	14073,20
6.4	Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND	1,00	17228,79	17228,79
6.5	Valvula de Registro de Corte de 1/2"	UND	1,00	33132,29	33132,29
6.6	Cajilla para Andén + Tapa HF	UND	1,00	46385,21	46385,21
OTAL	TUBERÍA				129.866,38
	VALOR TOTAL DEL PROY				\$ 264.900

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 5 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO RÍGIDO) Longitud > 3 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL		
1	LOCALIZACION						
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	8,00	1900,00	15200,00		
2	EXCAVACION				_		
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	1,44	19700,00	28368,00		
3	DEMOLICIONES						
3.1	Corte, Rotura de pavimento Rígido y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	2,40	28300,00	67920,00		
3	RETIRO DE SOBRANTES				-		











EMAC S.A. E.S.P NIT: 900.168.928-6

NIUR No. 1-41132000-1



		_		TRABAJANDO POR	LA COMUNEDAD!
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	0,72	16950,00	12204,00
4	INSTALACION DE TUBERIA				
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA				
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	11750,00	8460,00
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	33050,00	23796,00
7	CONCRETO RÍGIDO				
7.1	Reposición pavimento Rígido. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. E=0,15 m.	M2	2,40	78250,00	187800,00
SUB-TO	OTAL #				368.248,00
on 177 as	nistración (20%)				73.649,60
	OBRA	1000	STATE STATE	VALUE OF STREET	441.897,60
IOIAL	ODRA	HELL 350			441.077,00
	SUMINISTRO	S			
	D ##ACDUDOUAL	unb	CANTIDAD	VUNUTADIO	V DADGIAI
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS				
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.				
6.1	2 AV 52 - MAN (2000) 200 BY (2000) V NOTES S CANDONNY	ML	8,00	1903,06	15224,46
0.1	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2"				
6.2	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2" Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
				1911,21 14073,20	3822,42 14073,20
6.2	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00		The second second records
6.2 6.3	Adaptador PF + UAD de 1/2" Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND UND	2,00 1,00	14073,20	14073,20











EMAC SA ESP

NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



TOTAL TUBERÍA					
6.7	Suministro de Micromedidor para agua de 1/2", sistema volumétrico Tipo C, con sus acoples correspondientes.	UND	1,00	116625,67	116625,67

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$ 688.390

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 6 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO RÍGIDO) Longitud > 3 metros Sin Micromedidor

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

	:				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				, <u> </u>
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	8,00	1900,00	15200,00
2	EXCAVACION				
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	1,44	19700,00	28368,00
. 3	DEMOLICIONES				
3.1	Corte, Rotura de pavimento Rígido y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	2,40	16000,00	38400,00
3	RETIRO DE SOBRANTES				-
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	0,72	16950,00	12204,00
4	INSTALACION DE TUBERIA				/ # 3
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA				-
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	11750,00	8460,00











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



				Trabajando por la	COMUNEDAD
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	M3 ·	0,72	33050,00	23796,00
7	CONCRETO RÍGIDO				
7.1	Reposición pavimento Rígido. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. E=0,15 m.	M2	2,40	78250,00	187800,00
SUB-TO	OTAL				338.728,0
Admii	nistración (20%)				67.745,6
TOTAL	OBRA				406.473,60
	SUMINISTRO	S			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIA
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS				
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.				
6.1	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2"	ML	8,00	1903,06	15224,46
10	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
6.2			- 151 161S	1 4070 00	1 4070 00
6.2	Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	1,00	14073,20	140/3,20
		UND	1,00	17228,79	17228,79
6.3	Collar Derivación de 3" x 1/2"	Name Address	1,000,000,000		Li i i i i i i i i i i i i i i i i i i
6.3 6.4	Collar Derivación de 3" x 1/2" Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND	1,00	17228,79	

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$ 536.340

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 7 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO FLEXIBLE) Longitud > 3 metros

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				=
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	8,00	1900,00	15200,00
2	EXCAVACION				









EMAC S.A. E.S.PNIT: 900.168.928-6

NIUR No. 1-41132000-1



	E	100		TRABAJANDO POR	LA COMUNEDAD!
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	1,44	19700,00	28368,00
3	DEMOLICIONES				*
3.1	Corte, Rotura de pavimento flexible y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	2,40	16000,00	95807,57
3	RETIRO DE SOBRANTES		·		, -
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	0,72	16950,00	12204,00
4	INSTALACION DE TUBERIA				_=
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00
5	RELLENO DE ZANJA		i .		_
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	11750,00	8460,00
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	33050,00	23796,00
7	CONCRETO RÍGIDO				
7.1	Reposición pavimento flexible. Incluye: Rana o saltarin, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, e=0.07 m.	M2	2,40	50100,00	120240,00
SUB-TC	DTAL				328.575,57
Admin	istración (20%)				65.715,11
TOTAL	OBRA				394.290,69
	SUMINISTRO	OS .			
			_		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS				











EMAC SA ESP

NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



OTAL	.TUBERÍA				246,492,05
6.7	Suministro de Micromedidor para agua de 1/2", sistema volumétrico Tipo C, con sus acoples correspondientes.	UND	1,00	116625,67	116625,67
6.6	Cajilla para Andén + Tapa HF	UND	1,00	46385,21	46385,21
6.5	Valvula de Registro de Corte de 1/2"	UND	1,00	33132,29	33132,29
6.4	Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND	1,00	17228,79	17228,79
6.3	Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	1,00	14073,20	14073,20
6.2	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
6.1	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2"	ML	8,00	1903,06	15224,46
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.	1			

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$ 640.783

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA TIPO 8 (VÍA PAVIMENTADA CONCRETO FLEXIBLE) Longitud > 3 metros Sin Micromedidor

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				_
1.1	Localización y replanteo con Comision de Topografia.	ML	8,00	1900,00	15200,00
2	EXCAVACION				7.00
2.1	Excavación a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	МЗ	1,44	19700,00	28368,00
3	DEMOLICIONES				
3.1	Corte, Rotura de pavimento flexible y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	2,40	16000,00	95807,57
3	RETIRO DE SOBRANTES				
3.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia menor a 3 Km. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	МЗ	0,72	16950,00	12204,00
4	INSTALACION DE TUBERIA				











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



TOTAL	OBRA				394.290,69
Admii	nistración (20%)	Salla multar			65.715,11
SUB-T	OTAL				328.575,57
7.1	Reposición pavimento flexible. Incluye: Rana o saltarin, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, e=0.07 m.	M2	2,40	50100,00	120240,00
7	CONCRETO RÍGIDO				
5.2	Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	33050,00	23796,00
5.1	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	МЗ	0,72	11750,00	8460,00
5	RELLENO DE ZANJA				
4.1	Instalación de domiciliaria. Incluye: cajilla, tapa, accesorios, micromedidor, arbolito, arreglo del anden y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. URBANO	UND	1,00	24500,00	24500,00

SUMINISTROS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
6,0	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS		4		
	Suministro de tubería y accesorios PVC hasta el sitio de la obra.				
6.1	Tubería Flexible PF + UAD de 1/2"	ML	8,00	1903,06	15224,46
6.2	Adaptador PF + UAD de 1/2"	UND	2,00	1911,21	3822,42
6.3	Collar Derivación de 3" x 1/2"	UND	1,00	14073,20	14073,20
6.4	Valvula de Registro de Rueda 1/2"	UND	1,00	17228,79	17228,79
6.5	Valvula de Registro de Corte de 1/2"	UND	1,00	33132,29	33132,29
6.6	Cajilla para Andén + Tapa HF	UND	1,00	46385,21	46385,21
TOTAL TUBERÍA					

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

\$ 524.157

PROYECTO: SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA











NIT: 900.168.928-6 NIUR No. 1-41132000-1



FECHA: ENERO DE 2019

	PRESUPUESTO	D DE C	OBRA		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1	LOCALIZACION				= 7.
1.1	Supervisión técnica para verificación de actividades de construcción de domiciliarias de Acueducto en el Sector urbano.	DÍA	2,00	37579,60	75159,20
SUB-TO	OTAL				75.159,20
ADMII	NISTRACIÓN (20%)				15.031,84
TOTAL					90,191

PROYECTO: CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO URBANA

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA

FECHA: ENERO DE 2019

PRES	IIDI	IECT	01	TE	OF	DA
LKED	uri	IC31	\mathbf{O}	JE	UE) K A

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
1 LOCALIZACION _					
1.1	Instalación de acometida incluye collarín y medidor	DÍA	0,25	53265,31	13316,33
SUB-TO	13.316,33				
ADMIN	2.663,27				
TOTAL					15.980

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Campoalegre, a los 30 días del mes de Abril de 2019.

OSCAR IVAN LEIVA BOCANEGRA

Gerente EMAC S.A. E.S.P

Deicy Zambrano Guevara

Subdirector de Talento Humano y Financiero





Telefax: 838 05 18



emacsaesp@hołmail.com www.emacsaesp.gov.co



